

FORMULARZ CENOWY

Lp.	RODZAJ PRAC	Zakres	Robocizna [R]	Sprzęt [S]	Materiał pomocniczy [M]	RAZEM [R+S+M]
I.	Kanał spalin bloku nr 11		PLN	PLN	PLN	PLN
1.	Montaż folii PFA					
1.1.	podłoga i ściany do wysokości 0,5 m folia PFA o grubości 2,3 mm	136 m2				
1.2.	ściany powyżej 0,5 m wysokości i sufit folia PFA o grubości 1,5 mm	280 m2				
	RAZEM					
2.	Kontrola ciągłości i szczelności powierzchni folii PFA (metodą wysokonapięciową iskrową)					
2.1.	podłoga i ściany do wysokości 0,5 m folia PFA o grubości 2,3 mm	136 m2				
2.2.	ściany powyżej 0,5 m wysokości i sufit folia PFA o grubości 1,5 mm	280 m2				
	RAZEM [Bloku nr 11]					
II.	Kanał spalin bloku nr 12		PLN	PLN	PLN	PLN
1.	Montaż folii PFA					
1.1.	podłoga i ściany do wysokości 0,5 m folia PFA o grubości 2,3 mm	136 m2				
1.2.	ściany powyżej 0,5 m wysokości i sufit folia PFA o grubości 1,5 mm	280 m2				
	RAZEM					
2.	Kontrola ciągłości i szczelności powierzchni folii PFA (metodą wysokonapięciową iskrową)					
2.1.	podłoga i ściany do wysokości 0,5 m folia PFA o grubości 2,3 mm	136 m2				
2.2.	ściany powyżej 0,5 m wysokości i sufit folia PFA o grubości 1,5 mm	280 m2				
	RAZEM [Bloku nr 12]					
	RAZEM [Blok nr 11 i nr 12]					

Uwaga. Wraz z ofertą wykonawca przedłoży stosowne dokumenty jakościowe dla oferowanego materiału (Świadectwa jakości, Certyfikaty, Deklaracje zgodności, Karty techniczne, Karty charakterystyki w języku polskim)