

## FORMULARZ CENOWY

MONTAŻ FOLII PFA WRAZ Z KONTROLĄ CIĄGŁOŚCI SZCZELNOŚCI POWIERZCHNI						
Lp.	RODZAJ PRAC	Zakres	Robocizna [R]	Sprzęt [S]	Materiał pomocniczy [M]	RAZEM [R+S+M]
I.	Kanał spalin bloku nr 11		PLN	PLN	PLN	PLN
1.	Montaż folii PFA					
1.1.	podłoga i ściany do wysokości 0,5 m folia PFA o grubości 2,3 mm	136 m2				
1.2.	ściany powyżej 0,5 m wysokości i sufit folia PFA o grubości 1,5 mm	280 m2				
	RAZEM					
2.	Kontrola ciągłości i szczelności powierzchni folii PFA (metodą wysokonapięciową iskrową)					
2.1.	podłoga i ściany do wysokości 0,5 m folia PFA o grubości 2,3 mm	136 m2				
2.2.	ściany powyżej 0,5 m wysokości i sufit folia PFA o grubości 1,5 mm	280 m2				
	RAZEM [Blok nr 11]					
II.	Kanał spalin bloku nr 12		PLN	PLN	PLN	PLN
1.	Montaż folii PFA					
1.1.	podłoga i ściany do wysokości 0,5 m folia PFA o grubości 2,3 mm	136 m2				
1.2.	ściany powyżej 0,5 m wysokości i sufit folia PFA o grubości 1,5 mm	280 m2				
	RAZEM					
2.	Kontrola ciągłości i szczelności powierzchni folii PFA (metodą wysokonapięciową iskrową)					
2.1.	podłoga i ściany do wysokości 0,5 m folia PFA o grubości 2,3 mm	136 m2				
2.2.	ściany powyżej 0,5 m wysokości i sufit folia PFA o grubości 1,5 mm	280 m2				
	RAZEM [Blok nr 12]					
	RAZEM [Blok nr 11 i nr 12]					
DOSTAWA MATERIAŁU						
Lp.	RODZAJ PRAC		jednostka	ilość wskaże Wykonawca	cena jednostkowa zł/(m2/szt/mb/kg)	WARTOŚĆ całkowita netto [PLN]
1.	Materiał podstawowy: Dostawa Folii PFA 2,3mm wraz z materiałami pomocniczymi dla zakresu powierzchni 272m2					
	1.1. Folia PFA 2,3mm - blok nr 11 ( 136m2)		m2			
	1.2. Folia PFA 2,3mm - blok nr 12 ( 136m2)		m2			
2.	Materiał podstawowy: Dostawa Folii PFA 1,5mm wraz z materiałami pomocniczymi dla zakresu powierzchni 560m2					
	2.1. Folia PFA 1,5mm - blok nr 11 ( 280m2)		m2			
	2.1. Folia PFA 1,5mm - blok nr 12 ( 280m2)		m2			
3.	Materiał pomocniczy:					
	3.1. Kapturek PFA (kapy)		szt.			
	3.2. Półturka PFA 63x31,5x2,3mm		mb			
	3.3. Drut PFA 3,5mm (do spawania)		kg			
	3.4. Drut PFA 4,0mm (do spawania)		kg			
	RAZEM					
MONTAŻ FOLII PFA WRAZ Z KONTROLĄ CIĄGŁOŚCI SZCZELNOŚCI POWIERZCHNI			RAZEM			
DOSTAWA MATERIAŁU			RAZEM			
RAZEM						

Uwaga. Wraz z Ofertą wykonawca przedłoży stosowne dokumenty jakościowe dla oferowanego materiału (Świadectwa jakości, Certyfikaty, Deklaracje zgodności, Karty techniczne, Karty charakterystyki w języku polskim)